通许县农业农村局2025年高标准农田建设改造提升项目--第二标段招标公告

一、招标条件

本招标项目通许县农业农村局2025年高标准农田建设改造提升项目已由相关部门批准建设，招标人为通许县农业农村发展服务中心，建设资金为财政资金，出资比例100%，资金已落实。项目已具备招标条件，现委托河南省开创工程管理咨询有限公司就该项目进行公开招标。欢迎具备相应资格的单位参加投标。

二、项目概况及招标范围

2.1 项目名称：通许县农业农村局2025年高标准农田建设改造提升项目

2.2 项目编号：HNKC-2025-007

2.3 资金来源：财政资金

2.4 投资总额：约4407.327907万元

2.5 项目概况：竖岗镇项目建设主要包含以下内容：

1、地力提升工程：土壤改良工程 10000 亩；松土促根剂 20000kg（2kg/ 亩），商品有机肥施用 1500000kg（150kg/亩）。

2、灌溉与排水工程：

1）水源工程：新打机井（深50米）157眼，老井配套6眼；

2)输配水工程:地埋Φ110PVC-U管道73350m,出水口2445座;其中新井地埋Φ110PVC-U管道70650m，出水口2355座；老井地埋Φ110PVC-U管道 2700m，出水口90座。

3）排水沟工程：排水沟治理 6506.73m，其中6m清淤沟渠1684.32m，6.5m 清淤沟渠2709.21m，7.5m清淤沟渠401.1m，7.5m硬化沟渠979.2m，8m硬化沟渠732.9m；

4）桥涵建筑物工程：新建桥（5*6m）4 座；新建桥（6*6m）12座；拆建桥（5m*6m 宽）1座，拆建桥（6m*6m 宽）2座。

3、田间道路工程：规划4m机耕路15385m；改建4m砼路468m。

4、农田输配电工程：

配套低压地埋电缆线（YJLV220.6/1KV3*25mm2+1*16mm2）73350m，（其中新建配套低压地埋电缆线（YJLV220.6/1KV3*25mm2+1*16mm2）70650m；老井配套低压地埋电缆（YJLV220.6/1KV3*25mm2+1*16mm2）2700m）电缆分支箱19套，台区配套19套。

5、科技与信息工程：农田生产气候监测一套（包含采集系统、传感器、供电及附件、服务及工程）。

6、其他工程：项目区公示牌（项目区主要出入口）2座。

冯庄乡项目建设主要包含以下内容：

1、农田地力提升工程

农田地力提升 10000 亩，松土促根剂 2kg/亩，有机肥 150kg/亩。

2、灌溉与排水工程

（1）水源工程：新打机井（深 50 米）165 眼；

（2）输配水工程：地埋Φ110PVC-U 管道 74250m，出水口 2475 座；

（3）排水沟工程：排水沟治理 1348.82m（4m 清淤沟渠 476m，5.5m 清淤沟渠 872.82 m）；

（4）桥涵建筑物工程：修建平板桥 15 座，其中拆建桥（4*6m）8 座，拆建桥（5*6m）5 座，拆建桥（6*6m）1 座，新建桥（6*6m）1 座。

3、田间道路工程

项目区修建田间道路共计 18833m，其中新建 4m 砼路 18432m，改建 4m 砼路 401m；道路标志牌 5 个。

4、农田输配电工程

新建配套低压地埋电缆线（YJLV220.6/1KV3*25m ㎡+1*16m ㎡）74250m，电缆分支箱 18 套，台区配套 18 套。

5、科技与信息工程

农田生产气候监测 1 项，包含采集系统、传感器、供电及附件。

6、其他工程

项目区公示牌（项目区主要出入口）2 座。

2.6 建设地点：通许县境内

2.7 施工计划工期：

第一标段：90 日历天

第二标段：随施工工期及缺陷责任期

2.8 工程质量：

第一标段：合格

第二标段：合格

2.9 招标范围：

第一标段：工程量清单、招标文件、施工图纸、答疑纪要以及变更通知范围内的全部内容；

第二标段：施工阶段及缺陷责任期阶段的监理及服务

2.10 标段划分：本项目共 2 个标段

第一标段：通许县农业农村局 2025 年高标准农田建设改造提升项目施工

第二标段：通许县农业农村局 2025 年高标准农田建设改造提升项目监理

2.11 招标方式：公开招标

三、投标申请人资格要求

3.2 监理标段（第二标段）

3.2.1 投标单位应在中华人民共和国境内注册，须为独立法人资格且具有有效的营业执照；

3.2.2 投标人须具有水利水电工程监理乙级及以上资质或工程监理综合资质；并在人员、设备、资金等方面具有相应的监理能力。拟派项目总监须具有水利水电工程监理工程师资格证书及工程类专业中级及以上技术职称，投标截止时拟任项目总监需无在建项目（提供加盖公章的无在建承诺，格式自拟），项目总监为本单位员工，并具有劳动合同、近三个月按时缴纳的社保证明材料（新入职员工不足 3 个月的从聘用之日算起）。

3.2.4 社保要求：授权委托人及其主要参建人员（包括项目总监、专业监理工程师）应为本单位员工，在本单位缴纳社保证明，（提供劳动合同及社保证明材料，新聘用的人员从聘用之日算起），以 2025 年 6 月 1 日以来连续 3 个月社保部门出具的社保查询清单为准,需社保部门盖章或网上查询网页截图，出具时间不得早于公告发布时间，如有不在本公司参加社会保险，一经查实取消其投标资格；

其他要求：

1、财务要求：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2022、2023、2024 年度财务审计报告，若公司成立时间不足的，按实际成立年限提供审计报告，新成立公司可提供成立至今的财务报表或基本开户银行出具的资信证明）；

2、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（自行承诺，格式自拟）。

3、信誉要求：被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人拒绝参加本项目的投标。提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）的“失信被执行人”查询结果页面截图、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“重大税收违法失信主体”查询结果页面截图、“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图（查询日期为公告发布日期之后）。投标人递交投标文件至与招标人签订合同期间一旦发现投标人存在信用问题，招标人均有权取消其中标资格。

4、本标段不接受联合体投标

四、获取招标文件

4.1 时间： 开标截止时间之前均可下载。

4.2 地点：开封市公共资源交易中心网站。

4.3 方式：投标人应注册成为会员并取得 CA 密钥，在开封市公共资源交易中心网站 http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/登录政采、工程业务系统，凭 CA 密钥登录会员系统，按要求下载招标文件。投标人未按规定下载电子招标文件的，其投标将被拒绝。

4.4 获取招标文件后，投标人请登录政采、工程业务系统，凭 CA 密钥登录会员系统，在“组件下载”中下载最新版的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版投标文件制作电子投标文件。请投标人时刻关注开封市公共资源交易中心和公司 CA 密钥推送信息。

五、投标截止时间及地点

5.1 时间：2026 年 01 月 08 日上午 09 时 30 分（北京时间）

5.2 地点：电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站会员系统中加密上传。

5.3 本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到达现场提交原件资料、无需到通许县公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前，登录不见面开标大厅，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。（系统解密时长默认为 40 分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。）

六、开标时间及地点

6.1 时间：2026 年 01 月 08 日上午 09 时 30 分（北京时间）

6.2 地点： 通许县政务服务中心四楼第二开标室（通许县裕丰路西段）。

七、发布公告的媒体及招标公告期限

本次招标公告同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省招标投标公共服务平台》、《开封市公共资源交易信息网》上发布。

八、 联系方式

1.招标人：通许县农业农村发展服务中心

地　址：河南省通许县文卫路中段

联系人：马先生

联系电话：0371-24977733

2.招标代理机构：河南省开创工程管理咨询有限公司

地址：开封市通许县裕丰路 3 号

联系人：刘女士

电话：0371-24990996

3. 监督部门：通许县农业农村局

联系方式：0371-24977288