

通许县孙营乡北孙营重点村项目 工程

工程量清单

投 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称：通许县孙营乡北孙营重点村项目

标段名称：通许县孙营乡北孙营重点村项目

最高投标限价

投标报价（小写）：

（大写）：

编制人：（造价专业人员签字及盖章）

审核人：（签字及盖章）

编制单位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编制时间：

编制说明

一、工程概况

孙营乡地处河南省开封市通许县县城西北部，距县城 9 千米。南临国道 240 和兰南高速。土地肥沃，交通方便，地理条件优越，自然资源丰富。全乡下辖 31 个行政村。

重点村项目建设从改善居民的生活环境入手，通过多方走访及现场考察调研，科学合理的确定项目内容，在充分考虑经济技术合理性的同时，有效利用项目地现有条件，为村民带来真正实惠且舒适的生活环境。本次设计内容为孙营乡北孙营村道路工程、排水工程、照明工程等。

二、编制依据

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2024)。
- 2、豫建设标定〔2016〕40 号文“关于发布《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》《河南省通用安装工程预算定额》《河南省市政工程预算定额》的通知”。
- 3、信息价参照《开封市工程造价信息》2025 年 7-8 月计入，《开封市工程造价信息》中缺项的暂按郑州市市场价计入。人工费按照 2025 年 1-6 月价格指数计取。
- 4、财政部 财税〔2018〕32 号文“关于印发工程营业税改征增值税计价依据调整方案》的通知”。

三、编制范围

图纸中提供的所有内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：通许县孙营乡北孙营重点村项目 标段：通许县孙营乡北孙营重点村项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	单项工程	
1.1.1	道路工程	
1.1.2	照明工程	
1.1.3	排水工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称: 单项工程

标段：通许县孙营乡北孙营重点村项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	道路工程	
1.2	照明工程	
1.3	排水工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称: 道路工程

标段：通许县孙营乡北孙营重点村项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	道路工程	
2	措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	不含税工程造价合计	
5	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 道路工程

标段：通许县孙营乡北孙营重点村项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		道路工程					
1	040204001001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格: 荷兰砖6cm 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级: 3cm干硬性水泥砂浆 3. 图形有业主确定, 其他未尽事宜详见施工图纸	m2	1188.4		
2	040204001002	人行道整形碾压	1、部位: 人行道	m2	1188.4		
3	040202016001	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级: C20 2. 厚度: 16cm 3. 部位: 基层 4. 养生: 满足设计及规范要求 5. 其他: 未尽事宜参见施工图及相关规范图集	m2	2205.6		
4	040202002001	水泥稳定土	1. 水泥含量: 12% 2. 厚度: 15cm 3. 部位: 底基层 4. 养生: 满足设计及规范要求 5. 其他: 未尽事宜参见施工图及相关规范图集	m2	9707.6		
5	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格: C30砼预制15*27*100 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 3cmM7.5水泥砂浆	m	2011		
6	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 材质: 混凝土 2. 废料运距: 自行考虑	m	933.33		
7	080307002001	施工缝	聚酯玻纤布	m2	9676.5		
8	060104007001	路床(槽)整形	1. 部位: 行车道	m2	8519.2		
9	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: 2. 厚度: 18cm 3. 嵌缝材料: 详见设计图纸	m2	8859.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 道路工程

标段：通许县孙营乡北孙营重点村项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：拉杆直径40带肋钢筋	t	0.718		
11	040901001002	构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：传力杆圆钢28	t	0.51		
12	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：弯拉强度大于等于4MPa 2. 厚度：20cm	m2	3703.4		
13	040203004001	粘层	1. 材料品种：热沥青 2. 喷油量：1kg/m2	m2	9676.5		
14	040203005001	封层	1. 材料品种：石油沥青	m2	8519.2		
15	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种：70号A级石油沥青 2. 沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝土（AC-13C） 3. 石料粒径：满足设计及规范要求 4. 掺和料：满足设计及规范要求 5. 厚度：5cm 6. 运距：自行考虑 7. 其他：未尽事宜参见施工图及相关规范图集	m2	4712		
16	041001004001	铣刨路面	1. 材质：沥青路面 2. 厚度：2.5cm 3. 废料运距：自行考虑	m2	440		
17	041001001001	拆除路面	1. 材质：水泥混凝土路面 2. 厚度：18cm 3. 废料运距：自行考虑	m2	292.78		
18	041001001002	拆除路面	1. 材质：水泥路面拉毛	m2	7601		
19	041001003001	拆除基层	1. 材质：水稳基层 2. 厚度：16cm	m2	130		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

标段：通许县孙营乡北孙营重点村项目

工程名称: 道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。