




专业	姓名	日期	专业	姓名	日期
暖通			暖通		
电气			电气		
给排水			给排水		



- 注: 1.本工程大门钢梯踏步板的形状做变更(由  改为 )，其它均按标准图不变。
- 2.所有墙体顶部(与屋面相交处)砌筑时应砌至屋面板底,墙顶与屋面板相交处用发泡聚氨酯填缝密实。
- 3.施工前熟悉结构、电气等专业有关图纸做好所需的预留孔洞及预埋件的设置。

仓下部平面 1:150

② 河南省粮食工程设计院有限公司				工程名称	开封粮食产业集团有限公司粮食产后服务中心建设项目			
院 长	梅海宇	项目 负责人	王瑞菊	子项名称	27米跨散装平房仓-19、20号仓			
审 定	赵素巧		张鹏宇		仓下部平面	设计编号	2018-35	
审 核	王瑞菊		秦 龙			图 别	建 施	
专业负责人	王瑞菊		张鹏宇			图 号	J-02	
资质等级	乙 级	证书编号	A241011971	日 期		2018.06		