

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蔡庄镇第一家幼儿园-电气系统 标段：蔡庄镇第一幼儿园 第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		强电系统						
		配电箱						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱ALZ 2. 安装方式:挂墙明装 3. 备注:含箱内电器元件,满足设计及规范要求	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱AL1 2. 安装方式:挂墙明装距地1.8米 3. 端子板外部接线材质、规格: 2.5mm ² , 4mm ²	台	4			
3	030404017007	配电箱	1. 名称:配电箱AL2 2. 安装方式:嵌墙暗装距地1.8米 3. 端子板外部接线材质、规格: 2.5mm ² , 4mm ²	台	2			
4	030404017008	配电箱	1. 名称:配电箱AL3 2. 安装方式:嵌墙暗装距地1.8米 3. 端子板外部接线材质、规格: 2.5mm ² , 4mm ²	台	1			
5	030404017011	配电箱	1. 名称:配电箱ALE 2. 安装方式:嵌墙暗装距地1.8米 3. 安装位置:电井内 3. 端子板外部接线材质、规格: 4mm ²	台	1			
6	030404017012	配电箱	1. 名称:配电箱P01、P02 2. 安装方式:挂墙明装距地1.8米 3. 安装位置:电井内 3. 端子板外部接线材质、规格: 2.5mm ²	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蔡庄镇第一家幼儿园-电气系统 标段：蔡庄镇第一幼儿园 第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	030404017009	配电箱	1. 名称:配电箱AP-ST 2. 安装方式:挂墙明装距地1.8米 3. 端子板外部接线材质、规格: 2.5mm ² , 4mm ²	台	1			
8	030404017010	配电箱	1. 名称:配电箱ALG 2. 安装位置:电井内 3. 安装方式:挂墙明装距地1.8米 4. 端子板外部接线材质、规格: 2.5mm ² , 4mm ²	台	1			
9	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 ≤1kV 交流供电	系统	1			
		开关灯具插座						
1	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装、距地1.4m	个	41			
2	030404034004	照明开关	1. 名称:紫外线灯单极开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装、距地1.4m	个	8			
3	030404034003	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装、距地1.4m	个	31			
4	030404035001	插座	1. 名称:暗装单相插座(安全型) 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装、距地1.8m	个	75			
5	030404035003	插座	1. 名称:单相空调插座(安全型)挂机用 2. 规格:250V, 16A 3. 安装方式:暗装、距地2m	个	11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蔡庄镇第一家幼儿园-电气系统 标段：蔡庄镇第一幼儿园 第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030404035004	插座	1. 名称:三相空调插座(安全型)柜机用 2. 规格: 380V, 16A 3. 安装方式:暗装、距地1.8m	个	10			
7	030411006005	接线盒	1. 名称:暗装开关(插座)盒 2. 材质:塑料	个	204			
8	030411006006	接线盒	1. 名称:暗装接线盒 2. 材质:塑料	个	248			
9	030412004001	装饰灯	1. 名称:安全出口灯 2. 型号:HZ-BLZC-II 1LROE2W-E 不燃烧材料制作的保护罩,带蓄电池 应急时间大于90分钟 3. 安装方式:嵌墙明装	套	4			
10	030412004004	装饰灯	1. 名称:楼层指示灯 2. 型号:HZ-BLZC-II 1LROE2W-E 不燃烧材料制作的保护罩 3. 其他:详见图纸说明	套	4			
11	030412004002	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 型号:HZ-BLZC-II 1LROE2W-E 不燃烧材料制作的保护罩,带蓄电池 应急时间大于90分钟 3. 安装方式:嵌墙明装	套	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蔡庄镇第一家幼儿园-电气系统 标段：蔡庄镇第一幼儿园 第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	030412004003	装饰灯	1. 名称:应急灯 2. 型号:HZ-BLJC-E5W 不燃烧材料制作的保护罩,带蓄电池 应急时间大于90分钟 3. 安装方式:挂墙明装	套	20			
13	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯(防水防尘) 2. 规格:1*10w 3. 类型:吸顶安装	套	28			
14	030412001005	普通灯具	1. 名称:吸顶灯(节能灯) 2. 规格:1*10w 3. 安装形式:吸顶	套	2			
15	030412001003	普通灯具	1. 名称:壁灯(节能灯) 2. 规格:1*10w 3. 安装形式:壁装	套	16			
16	030412005002	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 型号:单管 3. 规格:1*36W 2. 安装形式:壁装/吊装,距地2.5米	套	35			
17	030412005003	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 型号:双管 3. 规格:2*36W 2. 安装形式:壁装/吊装,距地2.5米	套	60			
18	030412005004	荧光灯	1. 名称:三管荧光灯 2. 型号:三管 3. 规格:3*36W 2. 安装形式:壁装/吊装,距地2.5米	套	16			
19	030412001004	普通灯具	1. 名称:紫外线灯 2. 规格:150W 3. 类型:吸顶安装	套	20			
		电线、电缆、桥架						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蔡庄镇第一家幼儿园-电气系统 标段：蔡庄镇第一幼儿园 第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030411003006	桥架	1. 名称:强电桥架 2. 型号:槽式桥架 200*200 3. 安装方式: 梁下安装	m	93.6			
2	040503003001	金属支架制作、安装	1. 名称:桥架支架	t	0.101			
3	030408001001	电力电缆	1. 名称:室内敷设电力电缆 2. 规格:NG-BYJ-2*2.5 3. 材质:铜芯	m	0			
4	030408001002	电力电缆	1. 名称:室内敷设电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-5X6 3. 材质:铜芯	m	56.48			
5	030408001003	电力电缆	1. 名称:室内敷设电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-3X4 3. 材质:铜芯	m	52.22			
6	030408001006	电力电缆	1. 名称:室内敷设电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-3X10 3. 材质:铜芯	m	10.15			
7	030408001005	电力电缆	1. 名称:室内敷设电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-5X10 3. 材质:铜芯	m	390.94			
8	030408001007	电力电缆	1. 名称:室内敷设电力电缆 2. 规格:WDZN-YJY22-4×120+1×70 3. 材质:铜芯	m	14.04			
9	030408006001	电力电缆头	1. 名称:干包式铜芯电力电缆 2. 型号:电缆截面≤10mm2	个	22			
10	030411001001	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN16 4. 配置形式:暗配	m	1220.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蔡庄镇第一家幼儿园-电气系统 标段：蔡庄镇第一幼儿园 第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	030411001002	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	583.17			
12	030411001004	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配	m	182.2			
13	030411001012	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN32 4. 配置形式:暗配	m	45.9			
14	030411001013	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN15 4. 配置形式:暗配	m	200.2			
15	030411001005	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	3.1			
16	030411001014	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌管 3. 规格:DN100 4. 配置形式:暗配	m	10.2			
17	030411004009	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:BV2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	3745.61			
18	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV4 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	2802.01			
19	030411004013	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:WDZNBYJ2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	202.8			
		防雷接地						
1	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱 2. 安装方式:下沿距地0.3米	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蔡庄镇第一家幼儿园-电气系统 标段：蔡庄镇第一幼儿园 第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	030411006003	局部等电位箱联结箱	1. 名称：局部等电位箱联结箱 2. 安装方式：下沿距地0.3米	个	6			
3	030409002001	接地母线	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40*4 4. 安装形式：暗敷	m	42.7			
4	030409003001	避雷引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 材质：利用柱内主钢筋 $\phi \geq 16$ 3. 其他说明：建筑物四角电阻测试点	m	91.8			
5	030409005001	避雷网	1. 名称：避雷网 2. 材质： ϕ 10镀锌圆钢 3. 安装形式：沿折板支架敷设	m	310			
6	030409004001	接地网	1. 名称：接地网 2. 安装形式：基础钢筋	m	279.8			
7	030414011001	接地装置	1. 名称：接地系统测试 接地网	系统	1			
		分部小计						
		弱电系统						
1	030411003003	桥架	1. 名称：弱电桥架 2. 型号：槽式桥架100*50 3. 材质：钢制 4. 安装位置：电井内	m	10.8			
2	030411003004	桥架	1. 名称：弱电桥架 2. 型号：槽式桥架100*100 3. 材质：钢制	m	114.6			
3	040503003002	金属支架制作、安装	1. 名称：桥架支架	t	0.143			
4	030502010001	配线架	1. 名称：配线架	个	1			
5	030502001001	机柜、机架	1. 名称：弱电机柜	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蔡庄镇第一家幼儿园-电气系统 标段：蔡庄镇第一幼儿园 第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030411001007	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN16 4. 配置形式:暗配	m	327.1			
7	030411001011	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	20.4			
8	030411001015	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配	m	56.6			
9	030411001009	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	17.2			
10	030411001008	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	549.2			
11	030502005001	双绞线缆	1. 名称:KVV6*0.75 2. 敷设方式:管内敷设	m	0			
12	030502005003	双绞线缆	1. 名称;kvv4*2.5 2. 敷设方式:桥架内敷设	m	0			
13	030502005004	双绞线缆	1. 名称:管内穿线 2. 规格:KVV2*1.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	0			
14	030411004011	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZR-BV2.5 3. 敷设方式:桥架内敷设	m	0			
15	030411004012	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZR-BV4 3. 敷设方式:桥架内敷设	m	0			
16	030507008001	监控摄像设备	1. 彩色摄像机	台	10			
17	030506001001	扩声系统设备	1. 扬声器	台	4			
18	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:暗装	个	15			
19	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:电视插座 2. 安装方式:暗装	个	14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蔡庄镇第一家幼儿园-电气系统 标段：蔡庄镇第一幼儿园 第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
20	030502004002	电视、电话插座	1. 名称：电话插座 2. 安装方式：暗装	个	15			
21	030904001001	点型探测器	1. 名称：感烟探测器 2. 型号：JTY-GD-G3 3. 安装方式：吸顶安装	个	27			
22	030411006004	接线盒	1. 名称：暗装开关(插座)盒 2. 材质：塑料	个	18			
23	030502005005	双绞线缆	1. 名称：RVV2*0.5 2. 敷设方式：管内敷设	m	147.13			
24	030502005006	双绞线缆	1. 名称：RVV2*0.5 2. 敷设方式：桥架内敷设	m	482.14			
25	030502005007	双绞线缆	1. 名称：RVV2*1.5 2. 敷设方式：管内敷设	m	75.15			
26	030502005008	双绞线缆	1. 名称：RVV2*1.5 2. 敷设方式：桥架内敷设	m	410.12			
27	030502007001	光缆	1. 名称：2芯多模光纤 2. 敷设方式：管内敷设	m	127.17			
28	030502007002	光缆	1. 名称：2芯多模光纤 2. 敷设方式：桥架内敷设	m	603.58			
29	030502006001	大对数电缆	1. 名称：SYV-75-5 2. 敷设方式：管内敷设	m	201.48			
30	030502006002	大对数电缆	1. 名称：SYV-75-5 2. 敷设方式：桥架内敷设	m	822.68			
31	030411004014	配线	1. 名称：管内穿线 2. 规格：ZR-BV1.5 3. 材质：铜芯 4. 配线部位：暗敷	m	430			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆	项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。