

工程量清单表

合同段：开封市祥符区2020年村道危桥改造项目-刘元寨北桥

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-1	基础钢筋（含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井等）				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	6008.800		
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	20269.900		
403-2	下部结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	3504.700		
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	9750.200		
403-3	上部结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	3556.200		
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	25804.300		
403-4	附属结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	1891.800		
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	10328.100		
404	基坑开挖及回填				
404-1	干处挖土方	m3	177.300		
405	钻孔灌注桩				
405-1	钻孔灌注桩				
-a	1.2m陆上钻孔灌注桩	m	292.000		
410	结构混凝土工程				
410-2	混凝土下部结构				
-a	C35桥台混凝土(牛腿耳背墙)	m3	14.000		
-b	C35桥墩混凝土(立柱)	m3	18.840		
-c	C35盖梁混凝土	m3	64.300		
410-6	现浇混凝土附属结构				
-a	C35护栏	m3	44.400		
-b	C35挡块	m3	1.840		
-C	C40支座垫石	m3	2.040		
-b	C35搭板（含搭板垫层）	m3	15.000		
411	预应力混凝土工程				
411-2	先张法预应力钢绞线(s15.2)	kg	2573.400		
411-8	预制预应力混凝土上部结构				
-a	C50	m3	119.040		
-b	C40	m3	5.700		
415	桥面铺装				
415-2	C50水泥混凝土桥面铺装	m3	51.100		
415-4	桥面排水				
-a	竖、横向集中排水管				
-a-3	100x10x930 PVC管	m	22.320		
416	桥梁支座				
416-1	板式橡胶支座	dm3	166.911		
417	桥梁接缝和伸缩装置				
417-2	D60型伸缩缝	m	10.800		
清单 第400章 合计 人民币 0元					

