

投标报价汇总表

合同段：开封市祥符区2020年县乡道危桥改造项目-孙营南桥

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	300	路 面	
4	400	桥梁、涵洞	
5	600	安全设施及预埋管线	
6	第100章至第700章合计		
7	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
8	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
9	计日工合计		
10	暂列金额（不含计日工总额）		
11	投标报价		

工程量清单表

合同段：开封市祥符区2020年县乡道危桥改造项目-孙营南桥

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-1	基础钢筋（含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井等）				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	1818.400		
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	5770.200		
403-2	下部结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	891.200		
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	3001.800		
403-3	上部结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	703.600		
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	4760.000		
403-4	附属结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	379.800		
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	4655.100		
404	基坑开挖及回填				
404-1	干处挖土方	m3	326.500		
405	钻孔灌注桩				
405-1	钻孔灌注桩				
-a	1.2m陆上钻孔灌注桩	m	80.000		
410	结构混凝土工程				
410-2	混凝土下部结构				
-a	C35桥台混凝土(牛腿耳背墙)	m3	15.200		
-c	C35盖梁混凝土	m3	19.600		
410-6	现浇混凝土附属结构				
-a	C35护栏	m3	11.800		
-b	C35挡块	m3	0.340		
-C	C40支座垫石	m3	0.440		
-b	C35搭板（含搭板垫层）	m3	18.000		
-e	C20护坡基础、封边	m3	35.300		
411	预应力混凝土工程				
411-2	先张法预应力钢绞线(s15.2)	kg	504.600		
411-8	预制预应力混凝土上部结构				
-a	C50	m3	23.320		
-b	C40	m3	1.140		
413	砌石工程				
413-4	浆砌C20预制混凝土块				
-a	M7.5水泥砂浆砌筑	m3	7.600		
415	桥面铺装				
415-2	C50水泥混凝土桥面铺装	m3	9.850		
415-4	桥面排水				
-a	竖、横向集中排水管				
-a-3	100x10x930 PVC管	m	3.720		
416	桥梁支座				
416-1	板式橡胶支座	dm3	33.382		
417	桥梁接缝和伸缩装置				

