

投标报价汇总表

合同段：开封市祥符区2020年村道危桥改造项目-古城桥

标表1

| 序号 | 章次 | 科目名称 | 金额（元） |
|----|-----------------------------|-----------|-------|
| 1 | 100 | 总 则 | |
| 2 | 200 | 路 基 | |
| 3 | 300 | 路 面 | |
| 4 | 400 | 桥梁、涵洞 | |
| 5 | 600 | 安全设施及预埋管线 | |
| 6 | 第100章至第700章合计 | | |
| 7 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 | | |
| 8 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 | | |
| 9 | 计日工合计 | | |
| 10 | 暂列金额（不含计日工总额） | | |
| 11 | 投标报价 | | |
| | | | |

工程量清单表

合同段：开封市祥符区2020年村道危桥改造项目-古城桥

标表2

| 清单 第400章 桥梁、涵洞 | | | | | |
|----------------|--------------------------|-----|-----------|----|----|
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 403 | 钢筋 | | | | |
| 403-1 | 基础钢筋（含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井等） | | | | |
| -a | 光圆钢筋（HPB235、HPB300） | kg | 3444.400 | | |
| -b | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg | 11281.600 | | |
| 403-2 | 下部结构钢筋 | | | | |
| -a | 光圆钢筋（HPB235、HPB300） | kg | 2017.800 | | |
| -b | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg | 5309.400 | | |
| 403-3 | 上部结构钢筋 | | | | |
| -a | 光圆钢筋（HPB235、HPB300） | kg | 1830.600 | | |
| -b | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg | 13164.400 | | |
| 403-4 | 附属结构钢筋 | | | | |
| -a | 光圆钢筋（HPB235、HPB300） | kg | 957.200 | | |
| -b | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg | 6940.700 | | |
| 404 | 基坑开挖及回填 | | | | |
| 404-1 | 干处挖土方 | m3 | 280.500 | | |
| 405 | 钻孔灌注桩 | | | | |
| 405-1 | 钻孔灌注桩 | | | | |
| -a | 1.2m陆上钻孔灌注桩 | m | 160.000 | | |
| 410 | 结构混凝土工程 | | | | |
| 410-2 | 混凝土下部结构 | | | | |
| -a | C35桥台混凝土(牛腿耳背墙) | m3 | 11.400 | | |
| -b | C35桥墩混凝土(立柱) | m3 | 6.280 | | |
| -c | C35盖梁混凝土 | m3 | 37.200 | | |
| 410-6 | 现浇混凝土附属结构 | | | | |
| -a | C35护栏 | m3 | 25.800 | | |
| -b | C35挡块 | m3 | 0.980 | | |
| -C | C40支座垫石 | m3 | 1.020 | | |
| -b | C35搭板（含搭板垫层） | m3 | 15.000 | | |
| -e | C20护坡基础、封边 | m3 | 35.400 | | |
| 411 | 预应力混凝土工程 | | | | |
| 411-2 | 先张法预应力钢绞线(s15.2) | kg | 1286.700 | | |
| 411-8 | 预制预应力混凝土上部结构 | | | | |
| -a | C50 | m3 | 59.520 | | |
| -b | C40 | m3 | 2.850 | | |
| 413 | 砌石工程 | | | | |
| 413-4 | 浆砌C20预制混凝土块 | | | | |
| -a | M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 8.200 | | |
| 415 | 桥面铺装 | | | | |
| 415-2 | C50水泥混凝土桥面铺装 | m3 | 25.300 | | |
| 415-4 | 桥面排水 | | | | |
| -a | 竖、横向集中排水管 | | | | |
| -a-3 | 100x10x930 PVC管 | m | 11.160 | | |
| 416 | 桥梁支座 | | | | |
| 416-1 | 板式橡胶支座 | dm3 | 83.455 | | |

