

工程量清单表

合同段：开封市祥符区2020年村道危桥改造项目-初张东桥

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-1	基础钢筋（含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井等）				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	3944.900		
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	14145.400		
403-2	下部结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	1700.900		
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	5847.900		
403-3	上部结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	1872.600		
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	14433.600		
403-4	附属结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	649.300		
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	7000.200		
404	基坑开挖及回填				
404-1	干处挖土方	m3	301.300		
405	钻孔灌注桩				
405-1	钻孔灌注桩				
-a	1.2m陆上钻孔灌注桩	m	128.000		
410	结构混凝土工程				
410-2	混凝土下部结构				
-a	C35桥台混凝土(牛腿耳背墙)	m3	14.800		
-b	C35桥墩混凝土(立柱)	m3	6.790		
-c	C35盖梁混凝土	m3	35.500		
410-6	现浇混凝土附属结构				
-a	C35护栏	m3	28.000		
-b	C35挡块	m3	0.930		
-C	C40支座垫石	m3	0.680		
-b	C35搭板（含搭板垫层）	m3	15.000		
-e	C20护坡基础、封边	m3	38.900		
411	预应力混凝土工程				
411-2	先张法预应力钢绞线(s15.2)	kg	2345.400		
411-8	预制预应力混凝土上部结构				
-a	C50	m3	74.420		
-b	C40	m3	3.000		
413	砌石工程				
413-4	浆砌C20预制混凝土块				
-a	M7.5水泥砂浆砌筑	m3	9.400		
415	桥面铺装				
415-2	C50水泥混凝土桥面铺装	m3	30.460		
415-4	桥面排水				
-a	竖、横向集中排水管				
-a-3	100x10x930 PVC管	m	11.160		
416	桥梁支座				
416-1	板式橡胶支座	dm3	55.637		

