

设计签字栏			
项目负责人	耿宜鹏	耿宜鹏	
专业负责人	耿宜鹏	耿宜鹏	
审 定 人	庆鹏彬	王继光	
校 对 人	王继光	王继光	
设 计 人	魏晨鹏	魏晨鹏	
制 图 人	魏晨鹏	魏晨鹏	

会签栏			
建 筑		结 构	
给 排 水		电 气	
暖 通			

建设单位

通许县教育体育局

工程名称

2020年通许县农村教师周转宿舍项目

项目名称

通许县练城乡第一初级中学教师周转宿舍

图纸名称


一层平面图

单位出图章

执业注册章

工程编号	ZYHX-2021-BFJ013
阶段	施工图
图别	建 筑
图号	建筑-06
版次	A
比例	1:100
日期	2021.04

图纸名称及图号



- 说明：
- 承重墙体、柱的定位及尺寸详见结构施工图；墙体未注明者均为200厚，轴线居中，电井墙厚为100。
  - 卫生间等有水房间地面标高较相邻地面低15mm，高差均以斜面过渡。
  - 卫生间等有水房间地面面向地漏（排水沟）找1%坡，地漏（排水沟）位置以给排水专业图为准。
  - SD：消防栓预留洞，暗装，洞底距地0.085m，预留洞尺寸：宽\*高\*深（730x1830x160），可采用灭火器。
  - 每层共一个防火分区，宿舍一层共住14人，按0.75m/100人，单层计算疏散宽度为0.105m，实际疏散宽度为1.7>0.105m，满足规范要求。
  - 地砖尺寸采用800x800，瓷砖颜色由学校自定。
  - 卫生间盥洗池、隔断做法详参12YJ11（7）（8）（10）。