

设计签字栏			
项目负责人	耿宜鹏	耿宜鹏	
专业负责人	耿宜鹏	耿宜鹏	
审 定 人	庆鹏彬	王皓铭	
校 对 人	王继光	王继光	
设 计 人	魏晨鹏	魏晨鹏	
制 图 人	魏晨鹏	魏晨鹏	
会签栏			
建 筑		结 构	
给排水		电 气	
暖 通			

建设单位

通许县教育体育局

工程名称

2020年通许县农村教师周转宿舍项目

项目名称

通许县练城乡第一初级中学教师周转宿舍

图纸名称

门窗表 门窗大样

单位出图章

执业注册章

工程编号	ZYHX-2021-BFJ013
阶段	施工图
图别	建 筑
图号	建筑-17#
版次	A
比例	1:50
日期	2021.04

图例及少量未尽事宜详参其设计说明及详图



门 窗 表

注：本图门窗表数量仅供参考施工前应与各楼层平面图核对无误后方可加工制作


类型	设计编号	洞口尺寸(mm)		材料	开启方式	数量					选用图集	备注
		宽度	高度			1层	2层	3层	4层	合计		
普通门	M0825	800	2500		平开	14	14	14	14	56	12YJ4-1-78-PM-1024	普通平开钢制门
	M0925	900	2500		平开	14	14	14	14	56	12YJ4-1-78-PM-1024	普通平开钢制门
	M1025	1000	2500		平开	7	7	7	7	28	12YJ4-1-78-PM-1024	普通平开钢制门
乙级防火门	FM Z1521	1500	2100		平开	2	1	1	1	5	专业厂家制作	常开型防火门，采用当地消防部门认可的乙级防火门
	FM Z1221	1200	2100		平开		1	1	1	3	专业厂家制作	常开型防火门，采用当地消防部门认可的乙级防火门
丙级防火门	FM丙0821	800	2100		平开	1	1	1	1	4	专业厂家制作（设300高门槛）	采用当地消防部门认可的丙级防火门
普通窗	C1515	1500	1500		平开				2	2	参照立面大样订做	断桥铝窗框（Low-E中空SuperSE-III）6mm+12A+6mm
	C0916	900	1600		推拉	14	14	14	14	56	参照立面大样订做	断桥铝窗框（Low-E中空SuperSE-III）6mm+12A+6mm
	C1511	1500	1100		平开		2	2		4	参照立面大样订做	断桥铝窗框（Low-E中空SuperSE-III）6mm+12A+6mm
	C1516	1500	1600		推拉	11	13	13	13	50	参照立面大样订做	断桥铝窗框（Low-E中空SuperSE-III）6mm+12A+6mm
	XFC1516	1500	1600		上悬	3	3	3	3	12	参照立面大样订做	断桥铝窗框（Low-E中空SuperSE-III）6mm+12A+6mm

说明：


- 门窗详图仅做立面分隔示意，安装时由专业公司核算门窗框料大小。门窗数量应核对以确保无误。
- 图中门窗尺寸均以现场洞口尺寸为准，定做时留出安装间隙。
- 门窗玻璃的选用应遵照<<建筑玻璃应用技术规程>>JGJ113(2015)和<<建筑安全玻璃管理规定>>发改运行(2003)2116号及地方主管部门的有关规定。
- 门窗生产厂家应由甲乙双方共同认可，厂家负责提供安装详图，并配套提供五金配件，预埋件位置视产品而定，但每边不得少于两个。
- 门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求，安装时须待现场实测后方可安装加工。




消防救援窗口标志示意图 1:25




C0916 1:50




C1516 1:50



C1511 1:50



XFC1516 1:50



C1515 1:50