

开封市祥符区王白路排水管网及泵站建设项目招标计划公示表



序号	项目名称	项目概况	预估投资 (万元)	预计招 标时间	备注
1	开封市祥符区王白路排水管网及泵站建设项目	<p>新建雨水泵站总占地面积 4600m² (6.90 亩), 泵房建筑面积 299.7m², 设计流量为 14m³/s。新建配套管网约 1.317 公里, 其中建设泵站至入河口配套管网(B*H=2-2700*2000)0.450 公里, 泵站内部配套管网(B*H=2-2700*2000)0.015 公里, 其余为泵站内部(B*H=3000*1700)溢流渠道、(DN250-DN500)排水管、(De32、De110)给水管共 0.852 公里。泵站设备有潜水轴流泵(1000QZ-70)6 台、回转式机械格栅(GL-4300)2 台、皮带输送机(ZBJ-600)1 台、配套手电两用启闭机(起重量 15T 为 2 台、起重量 10T 为 3 台)、不锈钢方闸门(2.7*2.0m 闸门 4 台、3.0*1.7m 闸门 1 台)、配电房 1 座、结合井(7.6*4.6m)1 座、闸门井(7.8*5.8m、4.6*3.6m、7.6*7.6m)3 座等基础配套设施。</p> <p>2.改造王白路(文化路-开杞路)道路雨水管网 0.400 公里(双孔渠)。</p>	4139.69	2026.6	/